

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ผล หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองจิก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๓๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๐๓๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๔ ปร. ๕ และ ปร. ๖
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสิงหา	เม่งพั๊ด	ตำแหน่งหน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
		รท.ผอ.กองช่าง	
๖.๒ นางนิภาพร	บานแย้ม	ตำแหน่งหน.ฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางสาววัลลี	นาคประดิษฐ์	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ


สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง



- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองจิก
- ประเภทงาน โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ผล หมู่ที่ 7
- เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557



ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2	ประเภทงานทาง	2,271,483.75	1.3365	3,035,838.03	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ภาษี VAT 7%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,035,838.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,035,000.00	
	ตัวอักษร	(สามล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

- ขนาดหรือเนื้อที่
- เฉลี่ยราคาประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ 820 / 2557 ลงวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ กับราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวและถือราคานี้เป็นราคากลางและได้ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก
(นายสิงหา เม่งพัต) - เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ 
(นางนิภาพร บานแยม) (นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองจิก

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ 
(นางสาววัลลิ นาคประดิษฐ์) (นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผังตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ผล หมู่ที่ 7

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง5.00เมตรยาว 885 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,425ตารางเมตร									
1.1	งานปรับพื้นพร้อมบดอัด	4,425.00	ม ²		-	10.00	44,250.00	44,250.00		
1.2	ลูกรังบดอัดแน่น(0.15)	812.43	ม ³	361.00	293,287.23	43.00	34,934.49	328,221.72		
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	221.25	ม ³	355.00	78,543.75	15.00	3,318.75	81,862.50		
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง	663.75	ม ³	1,728.00	1,146,960.00	306.00	203,107.50	1,350,067.50		
1.5	งานเหล็กเสริม									
	เหล็ก DB 16 มม.(1.58*1.11)	1,550.36	กก.	23.83	36,945.08	3.40	5,271.22	42,216.30		
	เหล็ก RB 19 มม.(2.23*1.13)	1,655.57	กก.	23.00	38,078.11	3.40	5,628.94	43,707.05		
1.6	ลวดผูกเหล็ก(0.03)	96.18	กก.	46.00	4,424.28	-	-	4,424.28		
1.7	เหล็กตะแกรงวางเมท 4 มม.@0.20 ม.	4,425.00	ม ²	35.00	154,875.00	5.00	22,125.00	177,000.00		
1.8	งานไม้แบบ									
	ไม้แบบ(50 %)	79.50	ลบ.พ.	514.00	40,863.00	-	-	40,863.00		
	ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	265.00	ม ²	-	-	133.00	35,245.00	35,245.00		
	ไม้คร่ายึดแบบ(30%) ของไม้แบบ	23.85	ม ²	560.00	13,356.00	-	-	13,356.00		
1.9	ตะปู(0.20)	53.00	กก.	49.00	2,597.00	-	-	2,597.00		
	รวมยอดยกไป				1,809,929.45		353,880.90	2,163,810.35		

