

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองจิก  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานซ่อมแซมดังนี้ โดยรื้อถอนสะพานเดิมที่ชำรุดและซ่อมแซมสะพานไม้ โดยการเปลี่ยนพื้น ไม้สะพาน ขนาด ๑ ½ นิ้ว X ๘ นิ้ว X ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ แผ่น , เปลี่ยนไม้ ขนาด ๑ ½ นิ้ว X ๖ นิ้ว X ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ แผ่น , เปลี่ยนไม้ ขนาด ๑ ½ นิ้ว X ๖ นิ้ว X ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ แผ่น , เปลี่ยนเสาไม้ ขนาด ๖ นิ้ว X ๖ นิ้ว X ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น , เปลี่ยนเสาไม้ ขนาด ๖ นิ้ว X ๖ นิ้ว X ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น , เปลี่ยนเสาไม้ ขนาด ๖ นิ้ว X ๖ นิ้ว X ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น และ เปลี่ยนราวสะพานเหล็กพร้อมทาสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว หนา ๒.๓ มม. ทั้งสองข้าง มีความ ยาวรวม ๖๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองจิกกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสิงหา เมงพัฑ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางนิภาพร บานแย้ม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ
  - ๖.๓ นางสาววัลลี นาคประดิษฐ์ ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคากลาง

- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองจิก
- ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมสะพานไม้
- เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หน่วยงานออกแบบและรายการ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองจิก
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2	ประเภทงานทาง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	241,478.55	1.2509	302,065.52	ภาษี VAT 7%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			-	
	คิดเป็นเงินประมาณ			302,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสองพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ 520 / 2558 ลงวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ กับราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวและถือราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

(นายสิงหา เม่งพัต)


- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



(นางนิภาพร บานแี่ยม)

(นายสิงหา เม่งพัต)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววัลลีย์ นาคประดิษฐ)

ลงชื่อ



(นายเจสมิทธิ์ มีสมทรัพย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

## แบบราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ซ่อมแซมสะพานไม้  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจิก  
ประมาณการโดย

เจ้าพนักงาน เทศบาลตำบลคลองจิก  
หน่วยงานออกแบบและรายการ กอชงช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก  
ประมาณการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานรื้อถอนสะพานไม้เดิมที่ชำรุด									
1.1	ค่าแรงรื้อถอนสะพานไม้เดิม	1.00	เหมา	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
2	งานซ่อมแซมสะพานไม้หมู่ที่ 6									
2.1	ไม้พื้น 1 1/2" x 8" x 2.00 เมตร (60)	32.82	พ <sup>3</sup>	1,700.00	55,794.00	-	-	55,794.00		
2.2	ไม้ 1 1/2" x 6" x 2.00 เมตร (18)	7.38	พ <sup>3</sup>	1,495.00	11,033.10	-	-	11,033.10		
2.3	ไม้ 1 1/2" x 6" x 4.00 เมตร (20)	16.41	พ <sup>3</sup>	1,495.00	24,532.95	-	-	24,532.95		
2.4	เสาไม้ 6"x 6" x 2.00 เมตร . (2 ต้น)	3.28	พ <sup>3</sup>	2,500.00	8,200.00	-	-	8,200.00		
2.5	เสาไม้ 6"x 6" x 4.50 เมตร (2)	7.38	พ <sup>3</sup>	2,600.00	19,188.00	-	-	19,188.00		
2.6	เสาไม้ 6"x 6" x 6 เมตร (2)	9.84	พ <sup>3</sup>	2,700.00	26,568.00	-	-	26,568.00		
2.7	ตะปู 3 นิ้ว	15.00	กก	49.00	735.00	-	-	735.00		
2.8	น๊อต 3/4 ทน (8 นิ้ว)	36.00	ตัว	20.00	720.00	-	-	720.00		
2.9	รวมค่าแรงงานไม้	1.00	เหมา	-	-	37,000.00	37,000.00	37,000.00		
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>				146,771.05		37,000.00	183,771.05		
3	งานราวสะพาน									
3.1	ท่อเหล็กกลมดำ 1 1/2"x 2.3 มม.(31)	425.00	กก	23.00	9,775.00	8.50	3,612.50	13,387.50		
3.2	งานทาสีกันสนิมราวสะพาน	22.00	ม <sup>2</sup>	35.00	770.00	35.00	770.00	1,540.00		
3.3	งานทาสีราวสะพาน	22.00	ม <sup>2</sup>	35.00	770.00	35.00	770.00	1,540.00		
3.4	Plate 4"x4"หนา 6มม (17.89)	38.00	แผ่น	280.00	10,640.00	-	-	10,640.00		
3.5	ยากันปลวก	3.00	กระป๋อง	150.00	450.00	50.00	150.00	600.00		
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>				22,405.00		5,302.50	27,707.50		
	<b>รวมค่าแรงและค่าวัสดุทั้งสิ้น</b>							<b>241,478.55</b>		



