

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเจดีย์ราชูทิศ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองจิก/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานซ่อมแซมดังนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมจุดระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองจิกกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสิงหา เม่งพัด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางนิภาพร บานแย้ม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ
  - ๖.๓ นางสาววัลลี นาคประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเจดีย์ราชูทิศ

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจิก

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	<b>งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>									
1.1	งานรื้อพื้นเดิม	200.00	ม <sup>2</sup>		-	30.00	6,000.00	6,000.00		
1.2	ลงลูกรังบดอัดแน่น	13.00	ม <sup>3</sup>	352.00	4,576.00	43.00	559.00	5,135.00		
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ม <sup>3</sup>	420.00	4,200.00	15.00	150.00	4,350.00		
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง	30.00	ม <sup>3</sup>	2,170.00	65,100.00	306.00	9,180.00	74,280.00		
1.5	งานเหล็กเสริม				-		-	-		
	เหล็ก DB 16 มม.(1.58*1.11)	-	กก.	20.00	-	3.30	-	-		
	เหล็ก RB 19 มม.(2.22*1.13)	45.00	กก.	20.56	925.20	2.90	130.50	1,055.70		
1.6	ลวดผูกเหล็ก(0.03)	2.00	กก.	45.00	90.00	-	-	90.00		
1.7	งานไม้แบบ				-		-	-		
	ไม้แบบ( 30 %)	10.00	ลบ.ฟ.	607.00	6,070.00	-	-	6,070.00		
	ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	40.00	ม	-	-	18.00	720.00	720.00		
	ไม้คร่ายึดแบบ( 30%) ของไม้แบบ	3.00	ม <sup>2</sup>	607.00	1,821.00	-	-	1,821.00		
1.8	ตะปู(0.20)	2.00	กก.	46.00	92.00	-	-	92.00		
1.9	เหล็กตะแกรงวางเมท 4 มม.@0.20x0.20	200.00	กก.	24.00	4,800.00	5.00	1,000.00	5,800.00		
1.10	งานหยอดยาง	100.00	ม.	10.00	1,000.00	10.00	1,000.00	2,000.00		
1.11	งานท่อระบายน้ำ	8.00	เมตร	1,200.00	9,600.00	2,000.00	16,000.00	25,600.00		
1.12	จุดรับน้ำบ่อพัก	1.00	จุด	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00		
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>				<b>102,274.20</b>		<b>37,239.50</b>	<b>139,513.70</b>		

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองจิก
- ประเภทงาน ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเจดีย์ราษฎร์
- เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2	ประเภทงานทาง	139,513.70	1.3624	190,073.46	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ภาษี VAT 7%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			190,073.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			190,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			

- ขนาดหรือเนื้อที่
- เฉลี่ยราคาประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ 566/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ กับราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และ ถือราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ   
( นายสิงหา เม่งพืด )

ประธานกรรมการ

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

- เพื่อโปรดเห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ   
( นางนิภาพร บานแย้ม )

กรรมการ


ลงชื่อ .....

( นายสิงหา เม่งพืด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ   
( นางสาววัลดี นาคประดิษฐ์ )

กรรมการ

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติลงชื่อ 

( นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์ )

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก