

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสวอง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองจิก เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานซ่อมแซมดังนี้ โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองจิกกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสิงหา เม่งพัด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางนิภาพร บานแย้ม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาววัลลี นาคประดิษฐ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองจิก
- ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสงวง
- เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%	
2	ประเภทงานทาง	150,453.18	1.3365	201,080.68	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%	
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ภาษี VAT 7%	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				201,080.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ				200,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ


คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ 124 / 2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ กับราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และ ถือราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายสิงหา เม่งพัด)

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก


- เพื่อโปรดเห็นชอบ/อนุมัติ


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางนิภาพร บานแย้ม)

ลงชื่อ 

(นายสิงหา เม่งพัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววิมลลี นาคประดิษฐ์)

ลงชื่อ 

(นายเจลิมชัย มีสมทรัพย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสอง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจิก

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	1.งานถนนค.ส.ล.									
1.1	งานปรับพื้นที่หรือพื้นเดิม	234.00	ตร.ม.	-	-	2.00	468.00	468.00		
1.2	งานลงลูกรัง	85.00	ลบ.ม.	352.00	29,920.00	19.00	1,615.00	31,535.00		
1.3	ทรายหยาบ	11.70	ลบ.ม.	429.00	5,019.30	60.00	702.00	5,721.30		
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง	35.10	ลบ.ม.	2,120.00	74,412.00	306.00	10,740.60	85,152.60		
1.5	งานเหล็กเสริม									
	เหล็ก RB 19 มม.(2.23*1.13)	98.00	กก.	20.56	2,014.88	4.10	401.80	2,416.68		
	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	45.00	90.00	-	-	90.00		
1.6	ไม้แบบ(50%)	11.70	ตร.ม.	514.00	6,013.80	-	-	6,013.80		
	ค่าแรงไม้แบบ(100%)	23.40	ตร.ม.	-	-	133.00	3,112.20	3,112.20		
	ไม้คร่า(30%ของไม้แบบ)	3.51	ลบ.ฟ.	560.00	1,965.60	-	-	1,965.60		
	ตะปู(0.02)	0.50	กก.	46.00	23.00	-	-	23.00		
1.7	พลาสติกรอยต่อ	1.00	ม้วน	125.00	125.00	-	-	125.00		
1.8	งานหยอดทราย	18.00	ม.	20.00	360.00	5.00	90.00	450.00		
1.9	ลงลูกรังไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	429.00	2,145.00	19.00	95.00	2,240.00		
1.10	ท่อPVC ศก.2" ชั้น 13.5	20.00	ท่อน	247.00	4,940.00	160.00	3,200.00	8,140.00		
1.11	อุปกรณ์อื่น	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง(1)				130,028.58		20,424.60	150,453.18		