

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองหยิบ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองจิก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานซ่อมแซมดังนี้ โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒.๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองจิกกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสิงหา เม่งพัด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางนิภาพร บานแย้ม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ
  - ๖.๓ นางสาววัลลี นาคประดิษฐ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองจิก
- ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองหยิบ
- เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	173,108.00	1.2726	220,297.24	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2	ประเภทงานทาง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ภาษี VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			220,297.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			220,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ 83 / 2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ กับราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และ ถือราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

( นายสิงหา เม่งพัต )

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

- เพื่อโปรดเห็นชอบ/อนุมัติ


ลงชื่อ



กรรมการ

( นางนิภาพร บานแยม )

ลงชื่อ



( นายสิงหา เม่งพัต )

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



กรรมการ

( นางสาววัลลี นาคประดิษฐ์ )

ลงชื่อ



( นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์ )

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางทองหยิบ

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	<b>1.งานทางเดินเท้า</b>									
1.1	เสาเข็ม 0.15x0.15x2.00 เมตร	100.00	ต้น	157.00	15,700.00	60.00	6,000.00	21,700.00		
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง	13.50	ลบ.ม.	1,869.00	25,231.50	306.00	4,131.00	29,362.50		
1.3	งานเหล็กเสริม									
	เหล็ก RB 6 มม.(0.222*1.05)	164.00	กก.	25.79	4,229.56	4.10	672.40	4,901.96		
	เหล็ก RB 9 มม.(0.499*1.07)	694.00	กก.	24.76	17,183.44	4.10	2,845.40	20,028.84		
	ลวดผูกเหล็ก	25.70	กก.	45.00	1,156.50	-	-	1,156.50		
1.4	เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม.@0.20 ม.	92.40	ตร.ม.	30.00	2,772.00	5.00	462.00	3,234.00		
1.5	ไม้แบบ(50%)	69.00	ตร.ม.	514.00	35,466.00	-	-	35,466.00		
	ค่าแรงไม้แบบ(100%)	138.00	ตร.ม.	-	-	133.00	18,354.00	18,354.00		
	ไม้คร่า(30%ของไม้แบบ)	23.00	ลบ.ฟ.	560.00	12,880.00	-	-	12,880.00		
	ตะปู(0.02)	2.70	กก.	46.00	124.20	-	-	124.20		
1.6	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 3.50 ม.	8.00	แผ่น	290.00	2,320.00	25.00	200.00	2,520.00		
1.7	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 3.00ม.	76.00	แผ่น	270.00	20,520.00	25.00	1,900.00	22,420.00		
1.8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 2.00 ม.	4.00	แผ่น	220.00	880.00	20.00	80.00	960.00		
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง(1)</b>				<b>138,463.20</b>		<b>34,644.80</b>	<b>173,108.00</b>		