

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบุญช่วย สมบุญเพ็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองจิก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานซ่อมแซมดังนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองจิกกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสิงหา เม่งพัด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาววัลลี นาคประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายเอกชัย จำเริญ ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางบุญช่วย สมบุญเพ็ง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจิก

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	1.งานทางเดินเท้า									
1.1	เสาเข็มหกเหลี่ยม 0.15x1.00 เมตร	112.00	ต้น	85.00	9,520.00	40.00	4,480.00	14,000.00		
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง	22.37	ลบ.ม.	2,170.00	48,542.90	391.00	8,746.67	57,289.57		
1.3	งานเหล็กเสริม									
	เหล็ก RB 6 มม.(0.222*1.05)	372.96	กก.	24.77	9,238.22	4.10	1,529.14	10,767.36		
	เหล็ก RB 9 มม.(0.499*1.07)	1,006.35	กก.	23.74	23,890.75	4.10	4,126.04	28,016.79		
	ลวดผูกเหล็ก	27.00	กก.	45.00	1,215.00	-	-	1,215.00		
1.4	เหล็กตะแกรงวายเมท 3.8 มม.@0.20 ม.	168.00	ตร.ม.	25.00	4,200.00	5.00	840.00	5,040.00		
1.5	ไม้แบบ(45%)	120.00	ตร.ม.	607.00	72,840.00	-	-	72,840.00		
	ค่าแรงไม้แบบ(100%)	266.00	ตร.ม.	-	-	133.00	35,378.00	35,378.00		
	ไม้คร่า(30%ของไม้แบบ)	35.00	ลบ.ฟ.	607.00	21,245.00	-	-	21,245.00		
	ตะปู(0.02)	7.98	กก.	46.00	367.08	-	-	367.08		
1.6	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 2.00 ม.	8.00	แผ่น	210.00	1,680.00	20.00	160.00	1,840.00		
1.7	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 2.50 ม.	176.00	แผ่น	250.00	44,000.00	25.00	4,400.00	48,400.00		
1.8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 3.00 ม.	8.00	แผ่น	270.00	2,160.00	30.00	240.00	2,400.00		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง(1)				238,898.95		59,899.85	298,798.80		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองจิก
- ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบุญช่วย สมบุญเพ็ง
- เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	298,798.80	1.3074	390,649.55	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2	ประเภทงานทาง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ภาษี VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			390,649.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ			390,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			


- ขนาดหรือเนื้อที่
- เฉลี่ยราคาประมาณ


คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ 53/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ กับราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และ ถือราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสิงหา เม่งพัด)

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก
- เพื่อโปรดเห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววัลลีย์ นาคประดิษฐ)

ลงชื่อ 
(นายสิงหา เม่งพัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเอกชัย จำเริญ)

ลงชื่อ 
(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก