

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดำ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองจิก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานซ่อมแซมดังนี้ โดยซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองจิกกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสิงหา เม่งพัด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางนิภาพร บานแย้ม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาววัลลี นาคประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานดำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจิก

ประมาณการโดย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานซ่อมแซมถนน									
1.1	งานรื้อพื้น	540.00	ตร.ม.	-	-	50.00	27,000.00	27,000.00		
1.2	งานปรับพื้นด้วยลูกรัง	125.00	ลบ.ม.	352.00	44,000.00	45.00	5,625.00	49,625.00		
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง	81.00	ลบ.ม.	2,170.00	175,770.00	306.00	24,786.00	200,556.00		
1.4	งานเหล็กเสริม									
	เหล็ก DB 16 มม.	378.00	กก.	18.69	7,064.82	2.90	1,096.20	8,161.02		
	เหล็ก RB 19 มม.	180.00	กก.	18.69	3,364.20	2.90	522.00	3,886.20		
1.5	เหล็ก WM	540.00	ตร.ม.	30.00	16,200.00	5.00	2,700.00	18,900.00		
1.6	งานไม้แบบ									
	ไม้แบบ	32.00	ลบ.พ.	607.00	19,424.00	-	-	19,424.00		
	ค่าแรงไม้แบบ	216.00	ม.	-	-	18.00	3,888.00	3,888.00		
	ไม้เคร่ายึดแบบ	10.00	ตร.ม.	607.00	6,070.00	-	-	6,070.00		
1.7	ตะปู	2.00	กก.	46.00	92.00	-	-	92.00		
1.8	งานหยอดทรายต่อ	306.00	ม.	12.00	3,672.00	13.00	3,978.00	7,650.00		
1.9	งานลงลูกรังไหล่ทาง	10.00	ลบ.ม.	352.00	3,520.00	30.00	300.00	3,820.00		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(1)				279,177.02		69,895.20	349,072.22		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองจิก
- ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานดำ
- เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองจิก
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลคลองจิก
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2	ประเภทงานทาง	349,072.22	1.3624	475,575.99	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ภาษี VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			475,575.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			475,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่


ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ กับราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และ ถือราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสิงหา เม่งพัด)

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

- เพื่อโปรดเห็นชอบ/อนุมัติ


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางนิภาพร บานแย้ม)

ลงชื่อ 

(นายสิงหา เม่งพัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววัลลี นาคประดิษฐ)

เห็นชอบ 
ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก